

3	300	Kiczora - schron na polanie Jankówki			
3.1	Kalkulacja Indywidualna	Punktowa wymiana drewnianego pokrycia dachu z desek dranicowych gr. 25 mm impregnowanych obustronnie 1. Materiał ilość całkowita 1,13 m3. 20	m2		30,000
3.2	KNR 4-01 0628-0500 analogia	Impregnacja drewnianego pokrycia dachu metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi (olej skalny). 100*3	m2		300,000
3.3	N.Z. 9-10 0313-0278 analogia	Przewóz na odległość do 5km materiałów sztuczowych ciągnikami kołowymi 4x4 z 1 przyczepą skrzyniową 3,5t (masa materiału do 2t). Załadowanie i wyładowanie ręczne. Nawierzchnia kat.IV 2	kurs		2,000
4	400	Jaworzyna - schron Borysówka			
4.1	KNR 4-01 0628-0500 analogia	Impregnacja drewnianego pokrycia dachu metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi (olej skalny). 100*3	m2		300,000
4.2	N.Z. 9-10 0313-0278 analogia	Przewóz na odległość do 5km materiałów sztuczowych ciągnikami kołowymi 4x4 z 1 przyczepą skrzyniową 3,5t (masa materiału do 2t). Załadowanie i wyładowanie ręczne. Nawierzchnia kat.IV 1	kurs		1,000
5	500	Jaworzyna - schron Przyciep Góry			
5.1	KNR 2-02 0101-0300 analogia	Wykonanie podmurówki kamiennej między peckami z kamienia łamanego piaskowca magurskiego frakcji <300mm, układanego na zaprawie, spoinowanego obustronnie. 1. Materiał całkowita ilość 1,26 m3. 12	m		14,000
5.2	KNR 2-02 1110-0500 analogia	Podłoga z bali o grubości 50 mm modrzewiowych, struganych, impregnowanych obustronnie 20,0	m2		20,000
5.3	KNR 4 01 0628-0500 analogia	Impregnacja drewnianego pokrycia dachu metodą trzykrotnego smarowania preparatami olejowymi (olej skalny). 100*3	m2		300,000
5.4	N.Z. 9-10 0313-0278 analogia	Przewóz na odległość do 5km materiałów sztuczowych ciągnikami kołowymi 4x4 z 1 przyczepą skrzyniową 3,5t (masa materiału do 2t). Załadowanie i wyładowanie ręczne. Nawierzchnia kat.IV 3	kurs		3,000